

Заместитель генерального директора-
Главный инженер АО «Челябинскгаз»


/В.А. Фомин/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8566-2
(Локальный сметный расчет)

на ремонт лакокрасочного покрытия действующих газопроводов площадью 33 594,34 м2, расположенных в г. Челябинске.

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **805.899** тыс. руб. Текущая цена **4 475.915** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **16.605** тыс. чел.ч **16.605** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **181.711** тыс. руб. **1 349.690** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 4 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего				
			Всего	Осн. з/п	Материал	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Материал	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Материал
1	Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		16982.02	9.70	9.70	9.70	164 759.56	164 759.56	1 223 316.79	1 223 316.79	1 223 316.79	11	12	
2	Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		169.8202	331.98	71.47	250.36	10.15	0.12	56 376.50	12 137.49	1 722.83	233 842.16	90 327.82	7 506.05
3	Е13-03-004-04 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1120, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		169.8202	1 047.46	28.10	1 011.53	7.83	0.12	177 880.22	4 772.20	1 329.79	585 661.27	35 452.43	6 247.69

ИТОГО ПО СМЕТЕ		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77)		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)	
399 016.28	181 669.25	3 052.62	2 042 820.22	1 349 097.04	13 753.74	1 039 261.39	647 847.50
214 294.42	181 669.25	3 052.62	2 042 820.22	1 349 097.04	13 753.74	1 039 261.39	647 847.50
163 539.50	214 294.42	41.30	2 042 820.22	1 349 097.04	13 753.74	1 039 261.39	647 847.50
109 026.33	163 539.50	41.30	2 042 820.22	1 349 097.04	13 753.74	1 039 261.39	647 847.50

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

НДС 20%

Итого с НДС

671 582.11	3 729 929.11
671 582.11	3 729 929.11
163 539.50	1 039 261.39
109 026.33	647 847.50
134 316.42	745 985.82
805 898.53	4 475 914.93

Составил: инженер-сметчик ПТО

Л.А. Шадрина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО

С.М. Селютин

(должность, подпись, Ф.И.О)