

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015
МДС 81-35.2004: приложение 1,
табл. 1, п.5)

149,23

2,28

29,82

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 59 кВт
(80 л.с.), группа грунтов 2, 1000
м3 грунта

Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная

прибыль

Всего с НР и СП

95

2,17
1,14

80,75
40

24,08
11,93

138,28

3. С408-0069
(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

16,83

104,00

104,00

1 750,32

1 750,32

6 093,13

6 093,13

Материалы из отсевов дробления
осадочных горных пород для
строительных работ II класса,
фракция до 20 мм, марка 800, м3

4. Е01-01-033-05

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015
МДС 81-35.2004: приложение 1,
табл. 1, п.5)

0,079

441,21

441,21
81,91

34,86

34,86
6,47

286,50

286,50
84,51

Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 79 кВт
(108 л.с.), группа грунтов 2,
1000 м3 грунта

Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная

прибыль

Всего с НР и СП

95

6,15
3,24

80,75
40

68,24
33,80

388,55

5. С407-0016

79

59,44

4 695,76

15 468,20

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

59,44

4 695,76

15 468,20

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· МАТЕРИАЛОВ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80,75 - по стр. 1, 2, 4)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

% НР

% СП

7 822,18	52,80	1 323,30	31 164,48	689,54	8 913,62
6 446,08	224,71	6 446,08	21 561,33	689,54	2 934,79
7 822,18	52,80	1 323,30	31 164,48	689,54	8 913,62
6 446,08	224,71	6 446,08	21 561,33	689,54	2 934,79
6 446,08	224,71	6 446,08	21 561,33	689,54	2 934,79
263,63	138,76	138,76	21 561,33	689,54	2 934,79
138,76	8 224,57	8 224,57	2 926,65	1 449,73	35 540,86
8 224,57	8 224,57	8 224,57	35 540,86	1 449,73	35 540,86
263,63	138,76	138,76	2 926,65	1 449,73	35 540,86
138,76	95,00	95,00	1 449,73	80,75	80,75
95,00	50,00	50,00	80,75	40,00	40,00
50,00			40,00		

Раздел 2. РАБОТЫ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

6. Е27-03-008-04

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных, 100 м3

конструкций

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная
прибыль

Всего с НР и СП

142
95
1 889,70
3 132,91
561,32

47,21
17,76
29,45
5,28

120,7
76
363,02
228,58

424,53
231,85
192,68
68,91

7. Е27-03-010-01

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Разборка бортовых камней на
бетонном основании, 100 м

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная
прибыль

Всего с НР и СП

142
95
777,74
777,74

46,66
46,66

120,7
76
735,55
463,14

609,40
609,40

8. Е27-02-010-02

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий, 100 м бортового
камня

0,06
4 686,80
813,30
3 778,21

95,30
11,10
281,21
48,80
5,72
0,67

1 745,81
637,06
1 074,57

34,17
8,70

Накладные расходы	142			
Плановые накопления / Сметная прибыль	95	70,25	120,7	779,43
		47,00	76	490,78
Всего с НР и СП		398,45		5 245,33

9. Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,012	3 100,02	40,92 8,64	37,20	36,71	0,49 0,10	189,94	186,42	3,52 1,35
Розлив вяжущих материалов, 1 т									
Накладные расходы		142		0,14			120,7		
Плановые накопления / Сметная прибыль		95		0,10			76		
Всего с НР и СП				37,44				192,60	

[illegible]

Накладные расходы	142	17,47	120,7	193,86
Плановые накопления / Сметная прибыль	95	11,69	76	122,06
Всего с НР и СП		79,68		682,29

11. Е27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 к=4) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06- 020-01, 1000 м2 покрытия	0,0157	8,92	<u>1,09</u> 4,24	<u>3,59</u>	0,14	<u>0,02</u> 0,07	<u>0,06</u>	0,72	<u>0,22</u> 0,28	<u>0,21</u>
--	--------	------	---------------------	-------------	------	---------------------	-------------	------	---------------------	-------------

Накладные расходы	142	0,03	120,7	0,27
Плановые накопления / Сметная прибыль	95	0,02	76	0,17
Всего с НР и СП		0,19		1,15

12. С410-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, Т	1,98	564,00	564,00	1 116,72	1 116,72	5 250,13	5 250,13
---	------	--------	--------	----------	----------	----------	----------

13. E01-01-014-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта (асфальтобетон) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0,00094	10 830,98	<u>430,09</u>	<u>10 400,88</u> 1 759,23	10,18	<u>0,40</u>	<u>9,78</u> 1,65	70,56	<u>5,28</u>	<u>65,28</u> 21,60
---	---------	-----------	---------------	------------------------------	-------	-------------	---------------------	-------	-------------	-----------------------

Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	95	1,95	80,75	21,71
Всего с НР и СП	50	1,03	40	10,75
		13,15		103,02

14. E01-01-014-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0,2553	10 830,98	<u>430,09</u>	<u>10 400,88</u> 1 759,23	2 765,15	<u>109,80</u>	<u>2 655,35</u> 449,13	19 162,86	<u>1 434,01</u>	<u>17 728,85</u> 5 865,62
--	--------	-----------	---------------	------------------------------	----------	---------------	---------------------------	-----------	-----------------	------------------------------

Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	95	530,98	80,75	5 894,45
Всего с НР и СП	50	279,47	40	2 919,85
		3 575,60		27 977,16

15. E01-02-057-03	0,444	2 445,28	<u>2 445,28</u>	1 085,70	<u>1 085,70</u>	14 179,12	<u>14 179,12</u>
-------------------	-------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----------	------------------

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Разработка грунта вручную в
траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа
грунтов 3, 100 м3 грунта

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

80
45

868,56
488,57

68 9 641,80
36 5 104,48

2 442,83

28 925,40

16. E01-01-014-05
(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Разработка грунта с погрузкой
на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшем
емкостью 0,25 м3 (от ручной
разработки), группа грунтов 2,
1000 м3 грунта

0,0444

7 776,39

308,82

7 467,57
1 263,06

345,27

13,71

331,56
56,08

2 392,71

179,07

2 213,64
732,40

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль

95
50

66,30
34,90

80,75
40

736,01
364,59

446,47

3 493,31

17. T03-21-01-001
(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)

Отвозка непригодного грунта
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на
расстояние до 1 км, 1 т груза

584,415

3,63

3,63

2 121,43

2 121,43

9 952,59

9 952,59

18. E07-06-001-01

0,013

4 194,32

3 464,05

730,26

54,53

45,03

9,49

645,13

588,14

56,99

(Приказ № 140/пр от
27.02.2015)
Демонтаж непроходных каналов
одноячейковых, перекрываемых
или опирающихся на плиту, 100
м3 сборных конструкций

41,28

0,54

7,01

Начисления: НЗ= 0,8, Н4= 0,8, Н5= 0,8

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль
Всего с НР и СП

130
85

59,24
38,73

110,5
68

657,64
404,70

152,51

1 707,47

19. E24-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм, 1 км трубопровода	0,01	7 746,36	<u>3 272,57</u> 518,40	<u>3 955,39</u> 247,11	77,46	<u>32,73</u> 5,18	<u>39,55</u> 2,47	661,75	<u>427,40</u> 38,45	<u>195,91</u> 32,27
--	------	----------	---------------------------	---------------------------	-------	----------------------	----------------------	--------	------------------------	------------------------

Начисления: НЗ= 0,6, Н4= 0,6, Н5= 0,6

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль
Всего с НР и СП

130
89

45,76
31,33

110,5
71,2

507,94
327,29

154,55

1 496,97

20. E23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы, 10 м3 основания Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Всего с НР и СП	3,2	144,41	<u>105,37</u>	<u>39,04</u> 4,26	462,11	<u>337,17</u>	<u>124,94</u> 13,62	4 997,57	<u>4 405,09</u>	<u>592,48</u> 177,87
--	-----	--------	---------------	----------------------	--------	---------------	------------------------	----------	-----------------	-------------------------

21. C408-0067	32	112,00			3 584,00					11 585,28
---------------	----	--------	--	--	----------	--	--	--	--	-----------

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		112,00	3 584,00	11 585,28
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400, м3				

22. Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,547	838,98	<u>838,98</u>	458,92	<u>458,92</u>	5 995,03	<u>5 995,03</u>
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта							

Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	80	367,14	206,51	68	4 076,62
Всего с НР и СП	45	1 032,57	36	2 158,21	12 229,86

23. С408-0124 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	54,7	111,00	<u>111,00</u>	6 071,70	6 071,70	19 298,16	19 298,16
Песок природный для строительных работ мелкий, м3							

24. Е01-01-033-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,221	367,67	<u>367,67</u>	81,26	<u>81,26</u>	667,89	<u>667,89</u>
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта							

Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль	95	14,34	80,75	159,09
Всего с НР и СП	50	7,55	40	78,80
	103,14	905,78		

25. С407-0016 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	221	59,44	<u>59,44</u>	13 136,24	13 136,24	43 271,80	43 271,80
--	-----	-------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

26. Ц10-06-048-05	0,165	87,77	<u>87,77</u>	14,48	<u>14,48</u>	189,08	<u>189,08</u>
-------------------	-------	-------	--------------	-------	--------------	--------	---------------

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Прокладка сигнальной ленты в

Начисления: Н4 = 0, Н5 = 0,3, Н47 = 0, Н48 = 0

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная

прибыль

Всего с НР и СП

100
65

14,48
9,41

85
52
160,72
98,32

448,12

27. С507-3538

165

0,30

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

0,30

49,50

49,50

211,20

211,20

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200,

28. Ц08-02-177-01

6

27,69

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

6,20
21,49

166,16

37,21
128,95

1 326,32

485,84
840,48

Указатель месторасположения
трассы газопровода,
проложенного в земле, 1 шт.

Начисления: Н17 = 2

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная

прибыль

Всего с НР и СП

95
65

35,35
24,19

80,75
52
392,32
252,64

1 971,27

29. Е22-01-011-06

0,0095

21 273,30

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

6 401,01
3 113,00
11 759,29
1 912,68

202,10

60,81
29,57
111,21
18,17

1 692,71

793,64
188,48
710,60
237,31

Укладка стальных футляров
диаметром 200 мм, 1 км
трубопровода

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная

прибыль

Всего с НР и СП

130
89

102,67
70,29

110,5
71,2
1 139,20
734,04

3 565,95

30. С103-0187

4,5

149,04

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

149,04

670,68

670,68

4 087,31

4 087,31

Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской:
наружный диаметр 219 мм,
толщина стенки 4 мм, м

31. С103-0189 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	5	184,68	184,68	923,40	923,40	5 655,45	5 655,45
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской: наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, м							

32. Е22-02-003-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,0095	18 330,26	3 638,34 8 616,93	6 074,99 425,77	174,14	34,56 81,86	57,71 4,04	1 318,78	451,40 582,33	285,06 52,83
Нанесение весыма усиленной антикоррозийной битумно- резиновой или битумно- полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм, 1 км трубопровода										

Накладные расходы	130	50,18	110,5	557,17
Плановые накопления / Сметная прибыль	89	34,35	71,2	359,01
Всего с НР и СП		258,67		

33. Е22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,095	2 182,56	<u>1 026,30</u> 1 111,06	<u>45,19</u>	207,34	<u>97,50</u> 105,55	<u>4,29</u>	1 913,06	<u>1 273,02</u> 617,61	<u>22,43</u>
Протаскивание в футляре стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр										
Накладные расходы		130			126,75			110,5	1 406,69	
Плановые накопления / Сметная прибыль		89			86,78			71,2	906,39	
Всего с НР и СП					420,87					

34. Е22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	2	124,91	16,39 79,78	28,74	249,82	32,77 159,56	57,48	1 439,70	428,12 806,93	204,65
Заделка битумом и прядью концов футляров диаметром 400 мм (для диаметров 200 мм), 1 футляр										

Начисления: НЗ = 0,5, Н4 = 0,5, Н5 = 0,5, Н48 = 0,5

[illegible]

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Механическая резка
полиэтиленовых труб, диаметр
труб до 63 мм, 1 конец

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная
прибыль
Всего с НР и СП

130
89

1,26
0,86

110,5
71,2

14,03
9,04

3,56

37,60

39. E24-02-002-02

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Сварка полиэтиленовых труб при
помощи соединительных деталей
с закладными нагревателями,
диаметр труб 63 мм, 1
соединение

4

39,27

17,67
5,53

16,07

157,07

70,66
22,12

64,29

1 226,65

922,67
100,18

203,80

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная
прибыль

Всего с НР и СП

130
89

91,86
62,89

110,5
71,2

1 019,55
656,94

311,82

2 903,14

40. C999-0001

(Полипластик)

Муфта электросварная ПЭ100
ГАЗ SDR11 - 63 мм, шт

2

50,08

50,08

100,16

100,16

625,00

625,00

41. C999-0002

(Полипластик)

Отвод 90* электросварной
ПЭ100 ГАЗ SDR11- 63 мм, шт

2

116,51

116,51

233,02

233,02

1 454,04

1 454,04

42. C999-0003

(Полипластик)

Переход ПЭ / Сталь: ПЭ100 ГАЗ
SDR11 - 63 / Ст. 57, шт

2

46,30

46,30

92,60

92,60

577,82

577,82

43. E24-02-030-01

0,04

6 306,85

227,93

919,84

252,27

9,12

36,79

1 741,75

119,10

210,52

[illegible]

Плановые накопления / Сметная прибыль				89	3,76	71,2	39,27		
Всего с НР и СП					17,44		177,31		
47. С103-0176 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,6	122,04	122,04	73,22	73,22	442,15	442,15		
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской: наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м									
48. E22-02-003-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	0,0006	11 885,79	3 341,09	7,13	2,00	57,79	26,18	5,75	
Нанесение весыма усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно- полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм, 1 км трубопровода									
Накладные расходы				130	2,60	110,5	28,95		
Плановые накопления / Сметная прибыль				89	1,78	71,2	18,65		
Всего с НР и СП					11,51				
49. E22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	1	93,68	12,29	93,68	12,29	21,56	539,89	160,55	76,74
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (для диаметра 150 мм), 1 футляр									
Начисления: Н3= 0.375, Н4= 0.375, Н5= 0.375, Н48= 0.375									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
Всего с НР и СП				120,60					
50. E24-02-041-01	0,016	523,66	232,58	8,38	3,72	1,77	66,22	48,61	7,49

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	2121,43		9952,59
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	47792,35		264148,46
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3680,31		40855,40
% НР	2266,76		23683,17
% СП	102,14		86,81
	62,91		50,33
· ИТОГО ПО СМЕТЕ			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	49667,46	<u>2984,71</u>	230774,37
		38527,45	38981,18
	4812,53	59,64	142991,9
		<u>4748,59</u>	778,76
· МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -			21981,80
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 26; %=80,75 - по стр. 28;	4595,30		20868,20
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26, 28; %=48 - по стр. 54)	56,19		623,65
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	38,37		400,80
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4907,09		23810,26
	42733,50	<u>2925,07</u>	198035,97
		33778,86	38202,42
· МАТЕРИАЛЫ -			121010,1
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80,75 - по стр. 1, 2, 4, 13, 14, 16, 24;	32740,01		115262,33
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 4, 13, 14, 16, 24; %=76 - по	3887,75		43158,40
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2367,15		24732,10
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	48988,40		265926,47
	2121,43	<u>2121,43</u>	9952,59
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -			
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2121,43		9952,59
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	56016,92		299689,32
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3943,94		43782,05
% НР	2405,52		25132,90
% СП	101,63		86,38
	61,98		49,59

Составил: А.Ю. Шмелев

(Должность, подпись, Ф.И.О)

de Steeno *msf*