

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7857**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт распределительного узла горячего водоснабжения по адресу: г. Челябинск, с. Долгодеревенское, ул. Ленина, 1г, здание АБК.

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **20.354** тыс. руб.

**131.649** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.091** тыс.чел.ч

**0.091** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **1.111** тыс. руб.

**14.512** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

zen\_74\_2014\_2019-I\_mtr.dbf

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E26-01-009-01 Разборка изоляции трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции <i>Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0</i>	0.4	179.95	<u>139.57</u>	<u>40.38</u>	71.98	<u>55.83</u>	<u>16.15</u>	826.59	<u>729.09</u>	<u>97.50</u>
2.	E18-02-001-02 Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2, 1 водоподогреватель <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>	1	102.74	<u>66.78</u>	<u>35.96</u> 0.65	102.74	<u>66.78</u>	<u>35.96</u> 0.65	1 085.38	<u>871.96</u>	<u>213.42</u> 8.53
3.	E18-02-002-02 Демонтаж секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2, 1 секция <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>	2	37.00	<u>16.15</u>	<u>20.85</u> 0.52	74.00	<u>32.30</u>	<u>41.70</u> 1.05	666.73	<u>421.90</u>	<u>244.83</u> 13.65
4.	E18-02-001-02 Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2, 1 водоподогреватель <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1	1 021.71	<u>192.00</u> 717.33	<u>112.37</u> 2.04	1 021.71	<u>192.00</u> 717.33	<u>112.37</u> 2.04	6 492.56	<u>2 506.90</u> 3 318.74	<u>666.93</u> 26.66

< 1 \* 11 \* 7857 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	E18-02-002-02 Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2, 1 секция <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	2	157.60	<u>46.43</u> 46.01	<u>65.16</u> 1.63	315.20	<u>92.85</u> 92.02	<u>130.32</u> 3.27	2 572.02	<u>1 212.97</u> 593.95	<u>765.10</u> 42.65
6.	C 999-01. Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (Цена: 79 237,67/6.24=12 698,34), шт.	1	12 698.34	12 698.34		12 698.34	12 698.34		79 237.67	79 237.67	
7.	E16-02-001-06 Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0</i>	0.63	241.54	<u>199.03</u>	<u>42.50</u> 1.24	152.17	<u>125.39</u>	<u>26.78</u> 0.78	1 796.59	<u>1 637.21</u>	<u>159.37</u> 10.21
8.	E16-02-001-06 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.63	5 034.89	<u>572.23</u> 4 329.84	<u>132.83</u> 3.88	3 171.98	<u>360.50</u> 2 727.80	<u>83.68</u> 2.44	19 132.36	<u>4 706.98</u> 13 927.33	<u>498.05</u> 31.91
9.	E16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.63	108.79	<u>84.81</u> 5.47	<u>18.51</u>	68.54	<u>53.43</u> 3.45	<u>11.66</u>	772.67	<u>697.93</u> 20.40	<u>54.34</u>
10.	E13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.113	345.23	<u>82.19</u> 250.36	<u>12.68</u> 0.15	39.01	<u>9.29</u> 28.29	<u>1.43</u> 0.02	225.30	<u>121.28</u> 97.95	<u>6.07</u> 0.22
11.	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.113	447.50	<u>50.52</u> 388.48	<u>8.50</u> 0.15	50.57	<u>5.71</u> 43.90	<u>0.96</u> 0.02	224.11	<u>74.52</u> 145.38	<u>4.21</u> 0.22
12.	E26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.4	792.76	<u>267.50</u> 441.13	<u>84.13</u>	317.10	<u>107.00</u> 176.45	<u>33.65</u>	2 411.93	<u>1 397.42</u> 811.38	<u>203.14</u>
.	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>18 083.34</b>	<b><u>1 101.08</u></b> <b>16 487.58</b>	<b><u>494.66</u></b> <b>10.27</b>	<b>115 443.91</b>	<b><u>14 378.16</u></b> <b>98 152.80</b>	<b><u>2 912.96</u></b> <b>134.05</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>13 177.00</b>	<b><u>177.83</u></b>	<b><u>52.19</u></b>	<b>82 925.60</b>	<b><u>2 322.31</u></b>	<b><u>310.92</u></b>
							<b>12 946.98</b>	<b>0.04</b>		<b>80 292.38</b>	<b>0.44</b>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 1, 12; %=90 - по стр. 10, 11)					<b>176.37</b>			<b>2 303.13</b>		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 10-12)					<b>124.51</b>			<b>1 625.93</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>13 477.88</b>			<b>86 854.66</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>4 906.34</b>	<b><u>923.25</u></b>	<b><u>442.47</u></b>	<b>32 518.31</b>	<b><u>12 055.85</u></b>	<b><u>2 602.04</u></b>
							<b>3 540.60</b>	<b>10.23</b>		<b>17 860.42</b>	<b>133.61</b>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 2-5, 7-9)					<b>1 194.85</b>			<b>15 602.51</b>		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 2-5, 7-9)					<b>774.79</b>			<b>10 117.25</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>6 875.98</b>			<b>58 238.07</b>		
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>20 353.86</b>			<b>145 092.73</b>		
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ с понижающим коэффициентом K=0.75611858705</b>								<b>109 707.31</b>		
	<b>НДС 20%</b>								<b>21 941.46</b>		
	<b>Итого с НДС</b>								<b>131 648.77</b>		

Составил: инженер-сметчик по проектно-сметной работе

Л.А. Шадрина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО

С.М. Селютин

(должность, подпись, Ф.И.О)